



Programme d'Actions de Prévention des Inondations « Agglomération Rochelaise »



Système de protection - Réunion Publique 26/01/16






Présentation

- Introduction : L'Outil PAPI
- Présentation des protections
- Calendrier prévisionnel
- Organisation du chantier (Plans de circulation, accès, etc.)
- Questions / Divers



Introduction : L'Outil PAPI





Introduction : L'Outil PAPI

1. **Financements** : 40% Etat (Fond Barnier), 20% Département, 20% Région, 20% Bloc Communal (Communes / Agglomération)
2. **Un cadre imposé**
 - Un porteur (Agglomération de La Rochelle)
 - Des gestionnaires d'ouvrages identifiés (SIAHG)
 - Un programme portant sur la prévention, la prévision et la protection
 - Une évaluation économique de la pertinence des mesures retenues (Analyse Coût Bénéfice)
 - Une procédure de labellisation (19 déc. 2012)



Présentation des protections


Les protections sont portées par le
Département de Charente-Maritime

Rehausse de 80 cm à 1 m des protections
par un mur anti-submersion et un
renforcement des enrochements.

Rechargement de 15 500 m³ de sable
venant conforter le pied de dune et
amortir l'énergie des vagues.

Deux portes à flots seront mises en place à
l'entrée du marais du Chay afin de
protéger les habitations.


Objectif de protection : Xynthia + 0,2 m






Calendrier prévisionnel

Echéancier



Hors aléas de chantier



Organisation du chantier

Plan de circulation : Lot 1

— Livraisons de matériaux vers le Lot 1:
de Février à fin Juin 2016.

— Itinéraire d'approvisionnement vers le Lot 1


— Zone de travaux (Lot1 et Lot 3)


↔ Sens d'évolution du chantier

● Zone de stockage des enrochements

★ Installations de chantier

Plan de circulation
en cours de validation






Organisation du chantier

Plan de circulation : Lot 3 et 5

Plan de circulation
en cours de validation

Livraisons de matériaux vers le Lot 3:
de Février à Décembre 2016
dont enrochements de Septembre à Décembre.

- Itinéraire d'approvisionnement vers le Lot 3 Est
- Itinéraire d'approvisionnement vers le Lot 3 Ouest
- Zone de travaux (Lot1 et Lot 3)
- Sens d'évolution du chantier
- Zone de stockage des enrochements
- Installations de chantier






Organisation du chantier

Plan de circulation : Lot 3 et 5

Livraisons de matériaux vers le Lot 3:
de Février à Décembre 2016
dont enrochements de Septembre à Décembre.

- Itinéraire d'approvisionnement vers le Lot 3 Est
- Itinéraire d'approvisionnement vers le Lot 3 Ouest
- Zone de travaux (Lot1 et Lot 3)
- Sens d'évolution du chantier
- Zone de stockage des enrochements
- Installations de chantier



Alternative en cours de réflexion


Création d'une piste + franchissement de cours d'eau


Aménagement du carrefour pour permettre l'accès aux semi-remorques



Organisation du chantier


Installation de chantier






Organisation du chantier

Installation de chantier




—□— Clôture amovible type HERAS




Organisation du chantier

Installation de chantier




—○— Clôture amovible type HERAS



Organisation du chantier


Installation de chantier



VINCI TERRASSEMENT TREZEAU LAURERE


Protection de talus en enrochements
Digue de Godechaud et Digue du chay
Plan d'installations de chantier
Vue 4/5 - Barraquements
Echelle 1/500 AYT-17-E-GEN-PMT-002 Ind.A0

- EDF Réseau électrique à poser
- AEP Réseau AEP à poser
- EDF Réseau électrique existant
- AEP Réseau AEP existant
- Clôture amovible type HERAS
- - - Cheminement piéton



Organisation du chantier

Installation de chantier



—○— Clôture amovible type HERAS

ANGOULINS
-SUR-MER
Communauté Maritime



la
Charente
Maritime

Questions ?



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

R É G I O N
AQUITAINE
LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

Communauté
d'Agglomération de
La Rochelle



ANGOULINS
-SUR-MER
Charente-Maritime



la
Charente
Maritime

Merci de
votre Attention



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

R É G I O N
AQUITAINE
LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

Pour plus d'information

http://charente-maritime.fr/CG17/jcms/cg17_227810/plan-digues

<http://www.agglo-larochelle.fr/papi>

Communauté
d'Agglomération de
La Rochelle





Présentation des protections


Godechaud

Dépose / Reprise des enrochements existant et confortement


Création d'un mur anti-submersion (0,80 à 1 m)

Création d'une piste piétonne en arrière des protections

ETAT ACTUEL




ETAT PROJETÉ





Présentation des protections


Plage du Platin



Apport de 15 500 m³ de sable par camion


Création d'une « berme » (banquette) en pied de dune sur les 300 m au nord de la plage

Reprise du profil de plage



Présentation des protections


Pointe nord du Chay



Dépose / Reprise des enrochements existant et confortement


Création d'un mur anti-submersion (0,80 à 1 m)

Création d'une piste piétonne en arrière des protections



Présentation des protections

La Platerre



Dépose / Reprise des enrochements existant et confortement


Création d'un mur anti-submersion (0,80 à 1 m)

Création d'une piste piétonne en arrière des protections




Présentation des protections

Batardeaux




Dispositif amovible ouvert hors temps de crise

Système fermé en cas de Vigilance Vagues Submersion Météofrance



Présentation des protections

Portes anti-submersion



Création de deux portes à flots à l'entrée du marais

Fonctionnent selon les niveaux d'eau en amont et en aval des portes